CAS 02 / 40

Élevé

Déclenchement répété du relais thermique

Équipement Pompe centrifuge industrielle · **Domaine** Électricité / surcharge

Illustration technique réaliste — support pédagogique

Symptômes observés

Le moteur démarre puis s’arrête après quelques minutes.

Contexte du cas

Pompe triphasée alimentant un circuit d’eau de process.

Constats de diagnostic

Intensité supérieure au nominal sur une ou plusieurs phases.

Cause probable — à confirmer

Surcharge possible par roue freir déséquilibre de phase, tension anormale ou réglage inadéquat.

Action corrective recommandée

Consigner; contrôler rotation libre, tensions, connexions, réglage et état hydraulique.

Vérification après intervention

Confirmer les intensités sur un cycle représentatif et l’absence de nouveau déclenchement.

Prévention / suivi

Enregistrer les intensités et régla dans la fiche équipement.

Sécurité et limites : cas pédagogique simulé. Consigner avant toute intervention électrique ou mécanique, vérifier l’absence d’énergie et respecter les procédures du site. Les seuils et contrôles doivent être validés dans la notice du modèle exact par du personnel qualifié. Ne jamais neutraliser une protection.